


REZ A-A



## LEGENDA OZNAČENÍ

- A** KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 160mm
- B** KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 20mm (OSTENIE)
- C** KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 160mm (SOKEL)
- D** OTVOR PRE VLET NETOPIEROV Ø100mm
- E** ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE MINERÁLNOU VLNOU HR. 350mm
- F** ZATEPLENIE STROPU NAD KINOSÁLOU MINERÁLNOU VLNOU HR. 350mm
- G** ZATEPLENIE STROPU NAD ŠATŇAMI MINERÁLNOU VLNOU HR. 350mm

### A KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM hr. 160mm

- 1 TEHLÓVÉ MURIVO Z TEHÁL CDM
- 2 LEPIACA VRSTVA BAUMIT STARCONTACT
- 3 FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS-F hr. 160mm
- 4 VYSTUŽENÁ VRSTVA BAUMIT STARCONTACT
- 5 ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
- 6 BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA

### C KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM hr. 160mm

- 1 BETÓNOVÁ STENA
- 2 LEPIACA VRSTVA BAUMIT STARCONTACT
- 3 EXTRUDOVANÉ POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY STYRODUR 2800 hr. 160mm
- 4 VYSTUŽENÁ VRSTVA BAUMIT STARCONTACT
- 5 ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
- 6 OBKLAD SOKLA "UMELÝ KAMEŇ", CELK. PLOCHA 90.50 m²

### E ZATEPLENIE ŽB STROPU


- 1 MINERÁLNA VLNA 350mm, ŠPÁRY PRELEPIŤ
- 2 ŠKVAROBETÓN - JESTVUJ. VRSTVA
- 3 LEPENKA A 400/H - JESTVUJ. VRSTVA
- 4 POLYSTYRÉN 20mm - JESTVUJ. VRSTVA
- 5 ŽB STROP

### F ZATEPLENIE STROPU hr.350mm NAD KINOSÁLOU

- 1 MINERÁLNA VLNA 350mm, ŠPÁRY PRELEPIŤ
- 2 OCELOVÝ VÁŽNÍK - JESTVUJ. KONŠTRUKCIA
- 3 KOVOVÝ PODHLAD - JESTVUJ. KONŠTRUKCIA

### G ZATEPLENIE STROPU hr.350mm NAD ŠATŇAMI

- 1 MINERÁLNA VLNA 350mm, ŠPÁRY PRELEPIŤ
- 2 JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA STRECHY

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN DEREVJANIK	 <b>Kováč Architects s.r.o.</b> Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarchitects.sk
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. TÍMEA KRÁLIKOVÁ	
INVESTOR	OBEC JARABINA, JARABINA 58, 065 31 JARABINA	
MIESTO STAVBY	k.ú. JARABINA, č. parc.: 6, 8/1	SADA Č.
NÁZOV STAVBY	<b>ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY CENTRA VOĽNÉHO ČASU</b>	
OBJEKT / ČASŤ STAVBY	ÚČEL / STUPEŇ	P-SP
	PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
	DÁTUM	03/2019
OBSAH VÝKRESU	FORMÁT	6 A4
	ČÍSLO ZÁKAZKY	023/2019
POHĽAD JUHOZÁPADNÝ, REZ A-A'		MIERKA
		1 : 100